Situace teplovodu

PROPOJENÍ TEPLNÍCH OKRSKŮ JAHODIŠTĚ A NOUZOVKA - ČESKÝ BROD

VZROSTLÝ POROST A-E BUDE POKÁCEN A ZLIKVIDOVÁN,JEDNÁ SE O ZAKRSLÝ SMRK,ZAKRSLÁ BOBOVICE A TÚJE.VEŠKERÁ ZELEŇ BUDE NAHRAZENA V PLNÉM ROZSAHU.(POROST,KTERÝ BUDE MOŽNO PŘESADIT,BUDE ŠETRNÝM ZPŮSOBEM VYJMUT A PO UKONČENÍ OPĚT VYSAZEN!!!)

POKUD BUDE PŘED ZAHÁJENÍM OKRUHOVÁNÍ BUDE PROVEDENA VLASTNÍ REVIZNÍ A PROPLACH POKUD NEVYHOVÍ TEPLOTOU UPRAVENOU VODOU A POKUD NEBUDOU ZJIŠTĚNY DALŠÍ POHYBY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. POKUD BUDE ALARM - B UDE PROGRAMOVÁN A OBSLUŽEN ZA OBVYKLÉHO KOMUNIKAČNÍHO KABEL BUDE UKONČEN V KOMUNIKAČNÍ KOMORCE

V PŘÍPADĚ POTŘEBY ČI NUTNOSTI BUDOU MOŽNÉ NA VŠECH BODECH ČASU PROVÁD. PŘED ZAHÁJENÍM BUDE PROVEDENO GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU.

01.A

Point 0,0,0

01.B

MĚSTO NAPOJENÍ

N01

N02

MĚSTO NAPOJENÍ

KOTELNA JAHODIŠTĚ

KOTELNA NOUZOVKA

K01 K02 K03 K04

O01 O02

A B C D E

1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580

1923 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947

1271/1 1271/2 1271/3 1271/4 1271/5 1271/6 1271/7 1271/8

1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278

č.p.1256 OPS 8.1 ÚT 240/TUV 60 kW

č.p.1257 č.p.1258 č.p.1259 č.p.1260 č.p.1267 č.p.1268 č.p.1269 č.p.1270

č.p.484 č.p.485 č.p.486 č.p.455 č.p.457 č.p.458

OPS 8.2 ÚT 260/TUV 120 kW

č.p.1333 OPS 8.4 ÚT 350/TUV 100 kW

č.p.1334 č.p.1335

č.p.1330 OPS 8.0 ÚT 350/TUV 100 kW

č.p.1331 č.p.1332

ÚT VĚTEV I (SVÍT.ZEMLEDĚLSKÁ) 90KPE/SEPC

č.p.1327 č.p.1328 OPS 8.5 ÚT 350/TUV 100 kW

č.p.1329

OPS 8.7 ÚT 120/TUV 50 kW

č.p.391-392 č.p.1325 č.p.1326 OPS 8.6 ÚT 120/TUV 50 kW

ÚT VĚTEV II (č.p.1257-1260,1267-1270) 90KPE

ul. Růžová

ul. Jahodová

ul. Na Cihelně

ul. Na Cihelně

ul. Jahodová

Legenda:

- Předizolované kanálové přízemní potrubí (CZT) - výrobce IMO PLUS a.s.- Opatovice nad Labem
- Stávající ocelové potrubí CZT vedené v kanále kanálu
- Stávající potrubí TUV a cirkulace TUV
- Komunikační kabel vedený v chráničce d40
- Hranice výkopu
- Hranice tepelného kanálu
- HV Hydrant - vodovod
- Š Šachta - kanalizace
- VO Lampa - veřejné osvětlení

CELÝ TEPLOVOD JE VEDEN OD KOTELNY JAHODOVA SMĚREM K MÍSTU NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY CZT V TOPNÉM KANÁLU. CELÝ TEPLOVOD BUDE MOŽNO VYPOUŠTĚT V TOPNÉM KANÁLU PŘES STÁVAJÍCÍ VYPOUŠTĚCÍ ARMATURY. DÁLE BUDOU OSAZENY VYPOUŠTĚCÍ ARMATURY NA VSTUPU ZA HU CZT V KAŽDÉ OPS!

PROVOZNÍ TLAK TEPLOVODU MAX 0,4 MPa!!!

±0,00=222,00

S V Z J

Technické údaje:

Potrubí Predizolované - výrobce IMO PLUS a.s.- Opatovice nad Labem
Teplota 95°C (dočasně 120°C)
Tlak 0,4 MPa (dočasně 1,0 MPa)
Maximální přetlak 1,0 MPa po dobu 24 hodin

Poznámka:

Po zhotovení montážních prací bude provedena zkouška a tlaková zkouška dle ČSN.
Montážní práce budou zhotoveny odborným firmou a dle platných ČSN a Vaše Bezpečnostní práce.

ZPRACOVAL:				
KONTROLOVAL:				
ODP.PROJEKT.:				
INVESTOR:				
AKCE:	Propojení topných okruhů JAHODIŠTĚ a NOUZOVKA - Český Brod			
VÝKRES:	Situace teplovodu			

PROJEKCE TYP 54A

POHLED				
ŘEZ/A				
ŘEZ/B				
LAVICE PŘÍSL.				
VÝKRESU:				T.02